

KOSZTORYS OFERTOWY  
Instalacja odgromowa - wiatrak w Bęsi

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Instalacja odgromowa - wiatrak w Bęsi</b>						
1	KNNR 9 0601-05	Demontaż zwodów poziomych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	20,000		
2	KNNR 9 0601-06	Demontaż przewodów odprowadzających nienaprzężanych instalacji odgromowej	m	10,000		
3	KNNR 5 0601-01 z.sz.2.5.	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych - dach o pochyleniu połaci ponad 40 st.	m	50,000		
4	KNNR 5 0601-03	Przewody instalacji odgromowej nienaprzężane pionowe mocowane na wspornikach	m	24,000		
5	KNNR 5 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m	90,000		
6	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	12,000		
7	KNNR 5 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm <sup>2</sup> w wykopie	szt.	2,000		
8	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	2,000		
9	KNNR 5 0614-01	Oslony przewodów uziemiających o długości do 2 m na drewnie	szt.	3,000		
10	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej	szt.	2,000		
11	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	2,000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: