

Szacunkowe zestawienie kosztów  
przebudowy oczyszczalni ścieków w Bęsi gm. Kolno

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe zestawienie kosztów		Szt. kpl.
		Budowlanych	Technologicznych	
1.	Komora denitryfikacji (zbiornik żelbetowy – obj. całkowita 64,0 m <sup>3</sup> ) Wyposażenie: -mieszadło -sito lub sitopiaskownik (w wersji niezadaszonej)			1 szt.  1 szt. 1 kpl.
2.	Komora napowietrzania Wyposażenie: - układ napowietrzania - stacja dmuchaw			1 szt.  1 szt. 1 kpl.
3.	Stacja dmuchaw dla KN			1 kpl.
4.	Osadnik wtórny			1 kpl.
5.	Komora osadu nadmiernego i stabilizacji tlenowej osadu Wyposażenie: - układ napowietrzania - stacja dmuchaw			1 kpl.  1 kpl.
6.	Stacja odwadniająca osadów – adaptacja obiektu o pow. zabudowy 56,0 m <sup>2</sup> Wyposażenie: – np. workownica 6-workowa			1 szt.  1 kpl.
7.	Płyta ociekowa worków z osadem (powierzchnia 72,0 m <sup>2</sup> ) - wiata stalowa + płyta żelbetowa <del>Wyposażenie: -koparko-ladowarka</del>			1 szt.  <del>1 szt.</del>
8.	Przepompownia wód ociekowych i ścieków socjalnych			1 kpl.
9.	Automatyka i linie energetyczne zalicznikowe			1 kpl.
10.	Rozruch technologiczny			
11.	Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę			
	<b>Razem</b>			
	<b>+ VAT</b>			

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM 24 XWI. 2017

WÓJT  
Henryk Duda

PREZES Zarządu  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
(Zezn. Przewodny)

GMINA KOLNO  
11-311 Kolno 33  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP 7393841578 REGON 510743172  
Tel./fax 89 716 32 25

PRZEDSIĘBIORSTWO  
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe  
»PROXIMA« Sp. z o.o.  
64-800 CHODZIEŻ, ul. Młyńska 3  
tel. 282-28-98, fax 28-27-687, tel. kom 0/502 666 185  
NIP 784-010-42-84

Szacując koszty należy pamiętać dostawę / zakup koparko-ladowarki  
UWAGA dostawę koparko-ladowarki w odrębnym przetargu