
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

NAZWA INWESTYCJI : PLAC ZABAW W BĘSIA
ADRES INWESTYCJI : Bęsia dz. nr 212/2 obręb Bęsia
INWESTOR : Gmina Kolno
ADRES INWESTORA : Kolno 33, 11-311 Kolno
BRANŻA : Mała architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ : Andrzej Krajewski (Mała architektura)
DATA OPRACOWANIA : luty 2018r.

WYKONAWCA :

INSPEKTOR
INWESTORA
dz. BUDOWNICTWA I INWESTYCJI,
GOSPODARSTWA ROLNEJ I MIESZKANIOWEJ
oraz DRÓG GMINNYCH
Matgorzata Magdalena Golenia

Data opracowania
luty 2018r.

Data zatwierdzenia

5		Oświetlenie terenu i monitoring wizyjny			
46 d.5	KNR 5-10 0702-07	Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych żurawiem samochodowym (bez belek ustojowych)	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 5-10 d.5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
48	KNR 5-10 d.5 1005-02	Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp led oraz paneli fotowoltaicznych	szt.		
		2+2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
49	KNR 5-10 d.5 1007-01 analogia	Mocowanie uchwyty projektorów o ciężarze do 4.5 kg na ściągach i konstrukcjach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż rejestratora z konfiguracją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

mgr inż. Budownictwa Lądowego
 Andrzej Krajewski
 upr. bud. nr 211/87/OL § 5 ust. 1
 § 6 ust. 1 i 2, § 7 § 13 ust. 1 pkt. 2
 11-200 Biskupiec, Stryjów 70
 tel. 501 830 637