

**Szacunkowe zestawienie kosztów**  
**przebudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Bęsia gm. Kolno**

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowe zestawienie kosztów		Ilość Szt./kpl.
		Budowlanych	Technologicznych	
1.	Komora denitryfikacji (zbiornik żelbetowy – obj. całkowita 88,0 m <sup>3</sup> , Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mieszadło</li> <li>• sitopiaskownik (w wersji niezadaszonej)</li> </ul>			1
				1
				1
2.	Komora napowietrzania Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• układ napowietrzania</li> <li>• układ pomiarowy ilości tlenu rozpuszczonego w komorze</li> </ul>			1
				1
3.	Stacja dmuchaw dla KN Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dmuchawy w obudowach</li> </ul>			1
				2
4.	Osadnik wtórny Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rura centralna, przelewy pilaste, pompa, instalacja recyrkulacji i odprowadzania osadu</li> </ul>			1
				1
5.	Komora osadu nadmiernego i stabilizacji tlenowej osadu, Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• układ napowietrzania</li> <li>• układ odprowadzania osadu do prasy odwadniającej,</li> <li>• układ odprowadzania wód nadosadowych,</li> <li>• stacja dmuchaw (dmuchawa w obudowie),</li> </ul>			1
				1
				1
				1
6.	Stacja odwadniania osadu – adaptacja obiektu o pow. zabudowy 56,0 m <sup>2</sup> , Wyposażenie: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prasa odwadniająca taśmowa kompletna (stacja przygotowania polielektrolitu, pompa osadu)</li> <li>• Stanowisko higienizacji osadu,</li> </ul>			1
				1

7.	Wiata z podjazdem dla przyczepy ciągnikowej na odwodniony osad i koparko – ładowarki o pow. zabudowy 72 m <sup>2</sup> ,		1
8.	Przepompownia wód ociekowych z prasy i nadosadowych oraz ścieków socjalnych, Wyposażenie:		1
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pompa zatapialna z żurawikiem i wciągarką,</li> <li>• Komora pomiarowa</li> </ul>	1
9.	Automatyka i linie energetyczne zalicznikowe,		1
10.	Rozruch technologiczny (rozruch, sprawozdanie z rozruchu, instrukcja obsługi oczyszczalni i bhp)		1
11.	Projekt budowlany z pozwoleniem na budowę		1
12.	Razem netto:		
13.	VAT 23 %		
	Łącznie		

Uwaga !

Zakup koparko - ładowarki z poz. 6 będzie stanowiło odrębne zamówienie, (element zaciemniony w tabeli, w poz. 6).

Zatem nie należy go uwzględniać w kalkulacji kosztów tego postępowanie przetargowego.