

KOSZTORYS OFERTOWY

1

Branża kosztorysu: Roboty drogowe

Inwestycja: Przebudowa drogi dojazdowej na odcinku 375,0m w msc, Górowo.
Kategoria obiektu budowlanego IV
Branża drogowa

Adres: działki nr: 272; 271/47 obr. Kruzy
11-311 Górowo
pow. olsztyński

Inwestor: Gmina Kolno
Adres: 11-311 Kolno 33
pow. olsztyński

Wykonawca:
Adres:
.....

Sporządził:

Sprawdził:

Poziom cen:

Data opracowania

Wartość kosztorysu:	0,00zł
Podatek VAT (VAT) = 23%WK	0,00zł
Wartość końcowa kosztorysu:	0,00zł

Słownie zero zł zero gr

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (drogi i place). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,4		
3	D-01.02.01	Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonanie obudowy z desek i folii, o średnicy drzewa ponad 30 cm	szt.	26		
4	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. warstwy do 20 cm, na odl. do 30 m. Humus do wykorzystania.	m3	192,5		
5	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej wraz z wywiezieniem materiału na miejsce składowania. zjazd na drogę powiatową.	m2	46,0		
6	D-02.00.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
6.1	D-02.01.01.	Wykopy wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV transportem urobku na odkład samochodami na odl. do 3 km wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie Wraz z profilowaniem rowu przydrożnego. Wierzchnia warstwa istn. nawierzchni tuczniowej do wykorzystania, przy wykonaniu podbudowy zjazdów i poboczy. Tabela robót ziemnych	m3	993,0		
6.2	D-02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntów kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. do 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą Zużycie na miejscu. Tabela robót ziemnych	m3	36,0		
7	D.04.00.00	PODBUDOWY				
8	D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości nawierzchni w gruncie kat. I-IV, średnia głębokość koryta 45cm. Urobek wywieziony na miejsce składowania do 5km. na zjazdach	m2	224,0		
9	D.04.01.02	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV Droga plus zjazdy	m2	2 286,5		
10	D-04.02.02	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 10 cm zjazdy	m2	224,0		
11	D-04.02.02	Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, mechanicznie, grubość warstwy 30 cm droga główna	m2	1 800,0		

Lp	Kod	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
12	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. zjazdy, kruszywo pozyskane z drogi głównej	m2	224,0		
13	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niewiązanej C90/3 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Droga dojazdowa, I ETAP MODERNIZACJI DROGI. PRZYGOTOWANIE DOWYKONANIA WARSTWY BITUMICZNEJ	m2	1 850,0		
14	D-03.00.00	ODWODNIENIE DRÓG				
14.1	D-03.03.05	Sączi poprzeczne (dren francuski) fi 1,0m w gruncie kat. III, głębokość ułożenia 150 cm	m	11,5		
15	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
16	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S dowożonej z odl. do 25 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 725,0		
17	D-05.03.05.	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dowożonej z odl. do 25 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm zjazdy	m2	224,0		
18	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
19	D.06.01.01	Plantowanie terenu w obrębie robót wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw w gruncie kat. I-III	m2	562,5		
20	D-06.02.01.	Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami wraz z wykonaniem ław z kruszywa naturalnego grub. 25cm.	m	39,0		
21	D.10.00.00	INNE ROBOTY				
22	D-04.04.02b	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego, (żwiir) , śr. grubość warstwy 10 cm	m2	525,0		
23	D-10.01.01.	Przebudowa (przełożenie) kabla telekomunikacyjnego.	m	35,0		

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK

Wartość końcowa kosztorysu: