

PRZEDMIAR INWESTORSKI 154-01-000

Budowa: Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami dla działki nr 223/2 w Lutrach gm.Kolno
 Obiekt: Sieć wodociągowa rozdzielcza z przyłączami dla działki nr 223/2 w Lutrach gm.Kolno
 Rodzaj robót: Ziemne, montażowe
 Lokalizacja: Lutry gmina Kolno na działkach o nr geod.223/2,223/3,231,323,324/4,301 obr., Lutry
 Inwestor: Gmina Kolno
 Kolno 33
 11-340 Kolno

PRZEDMIAR 154-01-000

Strona 1

07-03-2022

SYKAL-002314

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		Sieć wodociągowa		
1.01		CPV 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę		
1.01.01		451-2 Roboty pomiarowe i ziemne		
1.01.01	10	ST-01.02. - Wykopy koparką przedsiębiorczą 0,25 m ³ w gruncie kategorii 3 na odkład dla wykonania komór przeciskowych oraz w miejscach realizacji rurociągu w wykopie otwartym	m ³	927,000
1.01.01	20	ST-01.02. - Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie	kmpl	5,000
1.01.01	30	ST-01.02. - Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie	kmpl	5,000
1.01.01	40	ST-01.02. - Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odl do 3 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-3	m ³	185,000
1.01.01	50	ST-01.02. - Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijkami warstwami grub 25 cm w gruncie kat 3-4	m ³	742,000
1.02		CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
1.02.01		452-1 Roboty betonowe		
1.02.01	10	ST-02.01. - Układanie betonu B-15 w ławach fundamentowych blokach oporowych transport pojemnikiem do betonu - bloki oporowe	m ³	1,500
1.02.02		452-2 Roboty montażowe		
1.02.02	10	ST-02.02. - Rury ciśnieniowe wodociągowe z PE-RC w wykopie skarpowym ø 110	metr	272,500
1.02.02	20	ST-02.02. - Połączenie rur PE metodą zgrzewania czolowego w wykopie umocnionym ø 110	szt	2,000
1.02.02	30	ST-02.02. - Przewiert maszyną do wierceń poziomych rurami ø 150 w gruncie kategorii 3/4 wraz z przeciągnięciem rury przewodowej	metr	35,500
1.02.02	40	ST-02.02. - Zamknięcie rur ochronnych pianką poliuretanową	m ³	0,200
1.02.02	50	ST-02.02. - Montaż łącznika do istniejącego przewodu wodociągowego PVC ø 160	szt	2,000
1.02.02	60	ST-02.02. - Zasuwa kołnierзова na rurociągu PVC ø 100	kmpl	1,000
1.02.02	70	ST-02.02. - Zasuwa kołnierзова na rurociągu PVC ø 80	kmpl	1,000
1.02.02	80	ST-02.02. - Montaż trójnika elektrooporowego PE w wykopie umocnionym ø 110/40	szt	1,000
1.02.02	90	ST-02.02. - Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierзовego redukcyjnego w wykopie umocnionym ø 150/150/100	szt	1,000
1.02.02	100	ST-02.02. - Hydrant pożarowy nadziemny ø 80	kmpl	1,000

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.02.02	110	ST-02.02. - Montaż kształtki POLYRAC STAL/PE lub równoważnej - włączenie do istniejącej instalacji wodnej	szt	1,000
1.02.02	120	ST-02.02. - Próba wodna szczelności sieci wodociagowych (200 m) z rur PE-RC	szt	2,000
1.02.02	130	ST-02.02. - Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowej (200 m)	szt	2,000
1.02.03	452-2 Roboty drogowe			
1.02.03	10	ST-02.03. - Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 na trasie wykopu	m ²	750,000
1.02.03	20	ST-02.03. - Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa grub 15 cm	m ²	750,000